













SIMBOLOGIA	
TUBERÍA EXISTENTE:	TUBERÍA PROYECTO:
 06"	 06"
 04"	 04"
 NO. DE CRUCERO	 VÁLVULA DE SECC.
	 LONGITUD DEL TRAMO EN METROS
	 GASTO (lps)
	 NO. DE NODO
	 COTA PIEZOMÉTRICA
	 COTA TERRENO
	 METROS DE COLUMNA EN AGUA

PIEZAS ESPECIALES	
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE FO.FO. DE 06".	4.00 PZA
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE FO.FO. DE 04".	1.00 PZA
EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 06".	3.00 PZA
EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 04".	1.00 PZA
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 06".	4.00 PZA
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 04".	1.00 PZA
TEE DE PVC DE 06".	2.00 PZA
TEE DE PVC DE 06" x 04"	1.00 PZA
CODO DE PVC DE 45" X 06"	2.00 PZA
CODO DE PVC DE 11.25" X 04"	1.00 PZA
COPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 06".	1.00 PZA
TAPÓN CAMPANA DE PVC DE 04".	1.00 PZA

VOLÚMENES DE OBRA	
LIMPIA Y TRAZO	2,567.46 M
EXCAVACIÓN	1,911.82 M3
PLANTILLA	176.89 M3
TUBERÍA DE PVC HID. RD-26 DE 06"	2,284.33 M
TUBERÍA DE PVC HID. RD-26 DE 04"	283.14 M
RELLENO MATERIAL DE BANCO	765.48 M3
RELLENO CON MATERIAL PROD. DE LA EXCAVACIÓN	915.72 M3
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1	2.00 CAJA
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 9	2.00 CAJA
TOMA DOMICILIARIA EN CONCRETO CON SALIDA DE 1"	2.00 TOMA

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DEL POZO #6 (PARQUE INDUSTRIAL) AL CENTRO REGIONAL DE POLICÍA MICHOACÁN REGIÓN ZITÁCUARO.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	
PLANO: PLANTA Y PERFIL DE PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN	UBICACIÓN: ZITÁCUARO MUNICIPIO: H. ZITÁCUARO, MICH.
DIRECCIÓN GENERAL: LIC. HUGO A. HERNÁNDEZ SUÁREZ	FECHA: MARZO/2019
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS: ING. ELEYDA CARRASCO FELIPE	DIBUJO: S.L.G.
	PROYECTO: E.C.F.



PERFIL LINEA DE CONDUCCION DEL POZO #6 PARQUE INDUSTRIAL AL C5