



SECCIÓN DE ZANUA TIPO




O R I E N T A C I O N



SIMBOLOGIA


DIAMETRO NOMINAL (CM)	ANGULO DE INCLINACION (°)	PROFUNDIDAD (CM)	ESPAZAMIENTO ENTRE PLANTILLAS (CM)
3.8	1.12	55	70
6.3	3.12	55	70
7.5	3	60	100
10.0	4	60	100
			10 CM.

DIMENSIONES DE LA ZANUA



1	2	3, 7, 8, 12, 14, 15	4, 13	5, 6	8, 11	10	16	12	133
76- 11°15'	90°- 76- 11°15'	76- 76- 11°15'	76- 76- 11°15'	76- 76- 22°30'	76- 76- 11°15'	76- 76- 22°30'	76- 76- 11°15'	64- 64- 11°15'	64- 64- 11°15'
24.47, 128	25.45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133	26, 28, 58, 59, 82,	27	35, 76, 117, 118	46	129	131	132	133
64- 64- 90°	64- 64- 11°15'	64- 64- 22°30'	64- 64- 22°30'	64- 64- 22°30'	64- 64- 11°15'	64- 64- 22°30'	64- 64- 11°15'	64- 64- 11°15'	64- 64- 11°15'

MACROLOCALIZACION



DATOS DE PROYECTO

POBLACIÓN PROYECTO (2040)	1330 HABITANTES
DOTACIÓN	142 LITROS/HAB/DIA
GASTOS:	
MEIO DIARIO	2.02 L.P.S.
MÁXIMO DIARIO	2.42 L.P.S.
MÁXIMO HORARIO	3.64 L.P.S.
DE BOMBEO	2.42 L.P.S.
TIEMPO DE BOMBEO	2400 HORAS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA	1.2
COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA	1.5
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO PROFUNDO
REGULARIZACIÓN	TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA

VOLUMENES DE OBRA

Excavación en material tipo "B"	89.34 M ³
Excavación en material tipo "C"	38.29 M ³
Plantilla apisonada	90.95 M ³
Relevo compactado	117.58 M ³

CANTIDADES DE TUBERIA

TUBERIA DE 63.5mm(2 1/2") PVC RD-41	1,997.13 M.L.
TUBERIA DE 63.5mm(2 1/2") PVC RD-36	407.88 M.L.
TUBERIA DE 63.5mm(2 1/2") PVC RD-21	446.30 M.L.
TUBERIA DE 63.5mm(2 1/2") de P.C. G.A.	312.23 M.L.
TUBERIA DE 76.2mm(3") de P.C. G.A.	362.91 M.L.

H. AYUNTAMIENTO DE Tlalpujahua

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCION

LOCALIDAD: LA ESTANZUELA

MUNICIPIO: Tlalpujahua

TIPO DE PROYECTO: LINEA DE CONDUCCION

TIPO DE PLANO: PLANTA GEOMETRICA

Director de Obras Públicas

Arg. Fernando Soto Sandoval

Presidente Municipal

Dr. Salvador Rojas Hernández

ESCALA GRAFICA: 1 : 1000

2/3