



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	18.89
4000 02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3	3.44
4030 02	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2.	M3	0.43
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 250 KG/CM2.	M3	4.42
4090 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS (Fy= 4200 kg/cm2), INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA COMPAÑIA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACION	KG	64.70
4091 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA H 6X6, 4X4, INCLUYE: SUMINISTRO , DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACION	M2	18.89
1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	32.96
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	14.86
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.	M2	18.89
4100 01	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.	M2	76.19
4020 01	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 6.00 mts. DE ALTURA, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DE 14 cms. DE ESPESOR	M2	25.65
4140 02	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS A BASE DESELLADOR E IMPRIMADOR, 2 CAPAS REVESTIMPERMEABLE C/MEMBRANA DE REF INTERMEDIOY ACABADO APARENTE.	M2	18.89
6010 01	SALIDA P/CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO.	SAL	3.00
7001 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL, PERFILES Z.T Y L TAMBOR DOBLE DE LAMINA No. 18.	M2	13.63
7004 01	PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) .	M2	76.19



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

CONSTRUCCION DE PLANTA DE POTABILIZACION

LOCALIDAD: CHIHUEHO

MUNICIPIO: HUETAMO, MICHOACAN

PLANO: METROS

ESCALA: 1:1000

1/1

COORDINADORA GENERAL

L.E. ANGELICA PEREZ GOMEZ

SUBDIRECTOR TECNICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS HIDRAULICOS

ING. OMAR ALEJANDRO MEDINA DEL TORO

ING. ALFONSO DAVID VILLACANA TENA

FECHA: MARZO 2021